
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

NAZWA INWESTYCJI : USUNIECIE KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNYCH NA UL. SZKOLNEJ W PONIECU
ADRES INWESTYCJI : Poniec, dz. nr 337/1, 339/3, 339/5, 445/4, 491/1
INWESTOR : GMINA PONIEC
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych na ulicy Szkolnej w Poniecu					
1		Przebudowa kanalizacji kablowej [SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.03.17]			
1.1	KNR 5-01 0505-04	Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 600x1000, kl. D 400	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
1.2	KNR 5-01 0505-02	Wymiana ram i pokryw studni, pokryw studni 600x1000, kl. D 400	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
1.3	TPSA 40 0313-02	Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
1.4	TPSA 40 0301-06	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
1.5	TPSA 40 0322-02	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama lekka	szt		
		4	szt	4	
				RAZEM	4
1.6	KNR 5-01 0222-01	Budowa obiektów podziemnych z rur dzielonych HDPE 122/6 typu A 120 PS pod drogami i ulicami w gruncie kategorii IV, obiekt o 1-warstwie, 1-rury w warstwie, 1-rury w ciągu - analogia	m		
		2.5	m	2.5	
				RAZEM	2.5
1.7	TPSA 40 0102-02	Przełożenie kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie	m		
		20	m	20	
				RAZEM	20
1.8	KNR 5-01 0117-01	Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z rur PCV w gruncie kategorii III, warstwa X otwory/blok = 1x1, suma otworów: 1 - analogia	m		
		1.5	m	1.5	
				RAZEM	1.5
1.9	KNR 5-01 0503-01	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-1	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
1.10	KNR 5-01 0503-02	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
1.11	KNRW 2-01 0312-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 1.6-2.5 m	m ³		
		10	m ³	10	
				RAZEM	10
1.12	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV	m ³		
		10	m ³	10	
				RAZEM	10

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II	r-g	25.8064	0.00	0.00
2.	Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III	r-g	0.1518	0.00	0.00
3.	Robotnicy grupa I	r-g	6.7052	0.00	-0.00
4.	Monterzy	r-g	198.2120	0.00	0.00
5.	Robotnicy	r-g	15.3000	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War-tość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	Tablica opisowa	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
2.	Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi do 7 mm 18G2	kg	2.5000		2.5000	0.00	0.00					
3.	Drut stalowy okrągły miękki Fi 1.0 mm	kg	0.1500		0.1500	0.00	0.00					
4.	Farba olejna nawierzchniowa ogólne-go stosowania	kg	0.0300		0.0300	0.00	-0.00					
5.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	kg	2.2200		2.2200	0.00	0.00					
6.	Piasek	m ³	0.0940		0.0940	0.00	0.00					
7.	Piasek do betonów zwykłych	m ³	0.0210		0.0210	0.00	0.00					
8.	Żwir	m ³	0.0210		0.0210	0.00	0.00					
9.	Żwir do nawierzchni drogowych	m ³	10.0000		10.0000	0.00	0.00					
10.	Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków	t	0.0760		0.0760	0.00	0.00					
11.	Blok muranów typ M4	szt	156.0000		156.0000	0.00	0.00					
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	0.3500		0.3500	0.00	0.00					
13.	Woda	m ³	0.0100		0.0100	0.00	0.00					
14.	Woda przemysłowa	m ³	0.0400		0.0400	0.00	-0.00					
15.	Osadniki betonowe	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
16.	Rura dzielona HDPE 122/6 typu A 120 PS	m	2.5500		2.5500	0.00	0.00					
17.	Rama żeliwna obetonowana 600x1000, kl. D400 ciężka do studni telekomunikacyjnej	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
18.	Pokrywa żeliwno-betonowa 600x1000, kl. D400 do studni kablowej bez wietrznika	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
19.	Uchwyty dystansowe D 110/4	szt	6.6000		6.6000	0.00	0.00					
20.	Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrzników	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
21.	Studnia kablowa żelbetowa SKR-2	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
22.	Dyle typ B 1.6 do studni kablowych telekomunikacyjnych	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
23.	Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielną studni kablowych telekomunikacyjnych	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
24.	Pokrywa OL 500x500 do studni kablowych telekomunikacyjnych z wietrznikiem	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
25.	Pokrywa studzienek telekom. dodatkowa z listwami	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
26.	Rura wspornikowa ze śrubą rzymską	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00					
27.	Kółki stalowe do wstrzeliwania z nabo-jami i osłoną	szt	28.0000		28.0000	0.00	0.00					
28.	Kółki rozporowe plastikowe	szt	16.0000		16.0000	0.00	0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.25 m3 (1)	m-g	2.8020	0.00	0.00
2.	Ubijak spalinowy 50 kg	m-g	25.6375	0.00	-0.00
3.	Ubijak spalinowy 200 kg	m-g	1.3800	0.00	0.00
4.	Samochód skrzyniowy trambus 3.5-4 t	m-g	6.8767	0.00	0.00
5.	Żuraw samochodowy do 4 t (1)	m-g	10.3000	0.00	0.00
6.	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0.2103	0.00	0.00
7.	Samochód skrzyniowy do 3.5 t (1)	m-g	4.8800	0.00	0.00
8.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	12.7529	0.00	-0.00
9.	Przyczepa dłuźycowa do samochodu, do 4.5 t	m-g	0.1275	0.00	0.00
10.	Samochód samowyladowczy do 5 t (1)	m-g	30.1588	0.00	0.00
11.	Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 10 m3/min (1)	m-g	5.0500	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł