

KOSZTORYS OFERTOWY - ul. Świerkowa 6KDw

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ULICA ŚWIERKOWA - 6KDw						
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.00.00.						
1 d.1.01 1	1 KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.07		
2 d.1.03 1	2 KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6.00		
3 d.1.04 1	3 KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6.00		
4 d.1.0210-01 1	4 KNR 4-051	Wymiana hydrantu podziemnego o śr.nom. 80 mm	kpl.	1.00		
1.2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D.03.00.00						
5 d.1.03 2	5 KNNR 1 0305-	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV	m ³	3.48		
6 d.1.01 2	6 KNNR 1 0318-	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³	2.83		
7 d.1.01 2	7 KNNR 4 1411-	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	0.73		
8 d.1.02 2	8 KNNR 4 1308-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	12.50		
9 d.1.02 2	9 KNNR 4 1424-	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2.00		
1.3 PODBUDOWY D.04.00.00.						
10 d.1.03 3	10 KNNR 6 0101-	Koryta wykonywane mechanicznie średnia gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników i zjazdów	m ²	642.74		
11 d.1.03 3	11 KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	642.74		
12 d.1.01 3	12 KNNR 6 0109-	Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	627.55		
13 d.1.02 3	13 KNNR 6 0113-	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	603.62		
14 d.1.0202-01 3	14 KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	264.96		
1.4 NAWIERZCHNIE D.05.00.00.						
15 d.1.01 4	15 KNNR 6 0308-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W50/70 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	264.96		
16 d.1.02 4	16 KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	264.96		
17 d.1.03 4	17 KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	174.02		
1.5 ELEMENTY ULIC D.08.00.00.						
18 d.1.01 5	18 KNNR 6 0401-	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	124.90		
19 d.1.03 5	19 KNNR 6 0404-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	157.50		
20 d.1.04 5	20 KNR 2-31 0402-	Ława pod obrzeża i krawężnik betonowa z oporem	m ³	13.63		
21 d.1.03 5	21 KNNR 6 0502-	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	133.16		
22 d.1.0402-01 5	22 KNR AT-03	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	66.20		
1.6 INNE ROBOTY D.10.00.00.						
23 d.1.03 6	23 KNNR 6 0502-	Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	38.63		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

KOSZTORYS OFERTOWY - ul. Wierzbowa 7KDw

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ULICA WIERZBOWA - 7KDw						
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.00.00.						
1 d.1.01 1	1 KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.05		
2 d.1.03 1	2 KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4.00		
3 d.1.04 1	3 KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4.00		
4 d.1.0210-01 1	4 KNR 4-051	Wymiana hydrantu podziemnego o śr.nom. 80 mm	kpl.	1.00		
1.2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D.03.00.00						
5 d.1.03 2	5 KNNR 1 0305-	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV	m ³	6.20		
6 d.1.01 2	6 KNNR 1 0318-	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³	5.01		
7 d.1.01 2	7 KNNR 4 1411-	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	1.40		
8 d.1.02 2	8 KNNR 4 1308-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	20.00		
9 d.1.02 2	9 KNNR 4 1424-	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	4.00		
1.3 PODBUDOWY D.04.00.00.						
10 d.1.03 3	10 KNNR 6 0101-	Koryta wykonywane mechanicznie średnia gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników i zjazdów	m ²	496.42		
11 d.1.03 3	11 KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	496.42		
12 d.1.01 3analogia	12 KNNR 6 0109-	Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	474.25		
13 d.1.02 3	13 KNNR 6 0113-	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	440.18		
14 d.1.0202-01 3	14 KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m ²	173.33		
1.4 NAWIERZCHNIE D.05.00.00.						
15 d.1.01 4	15 KNNR 6 0308-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W50/70 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	173.33		
16 d.1.02 4	16 KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	173.33		
17 d.1.03 4	17 KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	161.60		
1.5 ELEMENTY ULIC D.08.00.00.						
18 d.1.01 5	18 KNNR 6 0401-	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	83.00		
19 d.1.03 5	19 KNNR 6 0404-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	122.00		
20 d.1.04 5	20 KNR 2-31 0402-	Ława pod obrzeża i krawężnik betonowa z oporem	m ³	9.63		
21 d.1.03 5	21 KNNR 6 0502-	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	92.37		
22 d.1.0402-01 5	22 KNR AT-03	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	97.80		
1.6 INNE ROBOTY D.10.00.00.						
23 d.1.03 6	23 KNNR 6 0502-	Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	25.28		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....,dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

KOSZTORYS OFERTOWY - ul. Dębowa 8KDw

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ULICA DĘBOWA - 8KDw						
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.00.00.						
1	KNNR 1 0111- d.1.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.06		
2	KNR 2-31 1406- d.1.03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1.00		
3	KNR 2-31 1406- d.1.04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1.00		
1.2 PODBUDOWY D.04.00.00.						
4	KNNR 6 0101- d.1.03	Koryta wykonywane mechanicznie średnia gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników i zjazdów	m ²	271.89		
5	KNNR 6 0103- d.1.03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	271.89		
6	KNNR 6 0109- d.1.01	Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	249.04		
7	KNNR 6 0113- d.1.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	236.34		
1.3 NAWIERZCHNIE D.05.00.00.						
8	KNR 2-31 0511- d.1.03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	228.53		
1.4 ELEMENTY ULIC D.08.00.00.						
9	KNNR 6 0404- d.1.03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	142.00		
10	KNR 2-31 0402- d.1.04	Ława pod obrzeża i krawężnik betonowa z oporem	m ³	4.69		
11	KNR AT-03 d.1.0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	63.50		
1.5 INNE ROBOTY D.10.00.00.						
12	KNNR 6 0502- d.1.03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	7.82		
Wartość robót netto						
Podatek VAT						
Wartość robót brutto						

Słownie zł:.....

.....,dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)